



# STEP1-4 既存建物改修工事

## A1-4

令和5年3月



株式会社 山下設計  
YAMASHITA SEKKEI INC.  
ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSULTANTS




着工時配置図 S=1/1000(1/500)


S=1:500

資格/番号	記名	捺印	製 図	検 図	納品検査	訂正
一般建築士 第249530号	柴田 浩		古川 2023. 3. 12	宮本 2023. 3. 14	大植 2023. 3. 14	
一般建築士 第337950号	堀江 伸		兼松 2023. 3. 12			

特記

図面内容	図面番号
既存建物改修工事 着工時配置図	A1-4-001
縮尺 A1:1/500 A3:1/1000	区分 建築意匠図






・・・改修工事範囲


 <div>株式会社 山下設計 YAMASHITA SEKKEI INC. ARCHITECTS, ENGINEERS &amp; CONSULTANTS</div>	資格/番号 一級建築士 第249530号	記名 柴田 浩	捺印 	製 図 古川	検 査 宮本	納品検査 大橋	訂正	特記	図面内容 既存建物改修工事着工時 1階平面図	図面番号 A1-4-003
	担当 設計者 一級建築士 第337950号	堀江 伸	兼松	2023. 3. 12	2023. 3. 14	2023. 3. 14			縮尺 A1:1/300 A3:1/600	







天井仕上げ	
脱衣室	着色ケイ酸カルシウム板 t=8 CH=2350
廊下	岩綿吸音板 t=12、P.B.捨貼り t=9 CH=2350






立面図

(A1 : 1/200 A3 : 1/400)

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



断面図

(A1 : 1/100 A3 : 1/200)

資格/番号	記名	捺印	製 図	検 図	納品検査
代 表 設計者 一級建築士 第249530号	柴 田 浩		古川 2023.3.12	宮本 2023.3.14	大植 2023.3.14
担 当 設計者 一級建築士 第337950号	堀江 伸		兼松 2023.3.12		

訂正

特記


図面内容
既存建物改修工事着工時 断面図
縮尺 図示

図面番号
A1-4-006b
区分 建築意匠図




STEP1-4 【既存棟改修・エネルギー切替（4ヶ月）】  
2026年（R8年）12月～2027年（R9年）3月末

・仮囲い 安全鋼板クリアパネル（H=2,000）					104m
盛替無し：	104m	盛替え：	-	撤去：	-
新規：	-				
・誘導員		1名：96日	延べ	96日	



※局所的な工事については、監督員と協議の上、適切に安全に配慮すること



完了時配置図 S=1/1000(1/500)


S=1:500


資格/番号	記名	捺印	製 図	検 図	納品検査	訂正
一般建築士 第249530号	柴田 浩		古川 2023. 3. 12	宮本 2023. 3. 14	大植 2023. 3. 14	
一般建築士 第337950号	堀江 伸		兼松 2023. 3. 12			

特記

図面内容	図面番号
既存建物改修工事 完了時配置図	A1-4-008
縮尺 A1:1/500 A3:1/1000	区分 建築意匠図








・・・改修工事範囲





株式会社 山下設計  
YAMASHITA SEKKEI INC.  
ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSULTANTS

資格/番号	記名	捺印	製 図	検 図	納品検査
一級建築士 第249530号	柴田 浩		古川	宮本	大植
一級建築士 第337950号	堀江 伸		兼松		

訂正

特記


図面内容  
既存建物改修工事完了時  
2階平面図


縮尺  
A1:1/300 A3:1/600

図面番号

A1-4-011

区分  
建築意匠図





(既存) 居住棟 1階-Aゾーン <(改修前) 内部仕上げ表 >																	S = N.S			
室番号 改修準備番号	室 名	(改修準備) 主な工事項目	(改修前) 床		(改修前) 巾 木 (腰)		(改修前) 壁		(改修前) 天井		廻縁	天井高	柱型	カーテン ボックス	手摺	ストレッチャー ガード	内装制限	室入口 室名札	備 考 ※[ ]内は備品 (別途工事)	
3101 1A-J-01	(改修前) 倉庫	・機械室 に変更	Pタイル t2.0 貼 (新設基礎の下のみ撤去)		ソフト巾木	H=70	E P モルタル金コテ		直天			スラブ 表し								
3102 1A-J-02	(改修前) 倉庫	・運動訓練室C に変更 ・清掃及び再塗装の準備	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(-30)	ソフト巾木	H=70	E P モルタル金コテ		岩綿吸音板 t=12 貼 GB-R t=9 捨貼			2,550 2,350		有り					・建具 (上吊引き戸) ・天井点検口 (1ヶ所)	
3103 1A-J-03	(改修前) おむつ交換ベッド	・浴室A・脱衣室Aに変更 ・床仕上げ・天井仕上げ材を撤去 (洗面化粧台・鏡・ライニング : 残置)	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 (※2 : 5.3㎡) モルタル下地	撤去 + ケレン	ソフト巾木	H=70 (※2 : 18.0㎡)	撤去 + ケレン	V P モルタル金コテ	着色ケイ酸カルシウム板 t=6 貼 (※1 : 15.3㎡)	撤去		2,350			有り			撤去	・壁付き手摺(床40φブラケット留め)・ストレッチャーガード(縦貫樹脂製 H150ブラケット持出タイプ) : 撤去 ・カーテンレール(天井付け・窓上、アルミ製直付タイプ) ・天井点検口 (2ヶ所)	
3104 1A-J-04	便所 (女)	・現況のまま (壁100角タイル剥離部 : 補修)	ウレタン系合成ゴム塗床 t6 モルタル金ゴテ	(-30)	-			100角 半磁器タイル貼 t5 (色) (一部「50枚」剥がれ有り)	着色ケイ酸カルシウム板 t=6 貼			2,350			有り				・ブース、ライニング、カーテン、その他 ・天井点検口 (2ヶ所)	
3105 1A-J-05	便所 (男)	・現況のまま	ウレタン系合成ゴム塗床 t6 モルタル金ゴテ	(-30)	-			100角 半磁器タイル貼 t5 (色) モルタル下地	着色ケイ酸カルシウム板 t=6 貼			2,350			有り				・ブース、ライニング、カーテン、その他 ・天井点検口 (2ヶ所)	
3106 1A-J-06	汚物処理室	・現況のまま	ウレタン系合成ゴム塗床 t6 モルタル金ゴテ	(-30)	-			100角 半磁器タイル貼 t5 (色) モルタル下地	着色ケイ酸カルシウム板 t=6 貼			2,350							・ライニング その他	
3107 1A-J-07	(改修前) 更衣室	・床仕上げ・壁仕上げ・天井仕上げ材、その他を撤去 ・流し台・吊戸棚を撤去	発泡スチレンタミ t=55 発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル金ゴテ (-30) (※2 : 4.8㎡)	撤去 撤去 + ケレン	タタミ寄せ ソフト巾木	H=70	撤去 撤去 + ケレン	砂入りサテン吹付・100角タイル貼 E P モルタル金コテ ケイ酸カルシウム板t=8 (LGS) (※1 : 5.0㎡)	撤去 撤去 撤去	GB-D (和) t=9 貼 GB-D t=9 貼 LGS天井下地	杉 40×40 撤去	2,550 2,350		有り	・サテン吹付撤去 (ケレン) 26.0㎡ ・100角半磁器タイル撤去 8.0㎡		撤去	・押入れ (天袋付) ・地袋・造作 撤去 ・流し台L=1050、吊戸棚 撤去 ・天井点検口 アルミ製450角 (1ヶ所) 撤去 ・建具 (横・片開き) 撤去 ・カーテンボックス 撤去		
3108 1A-J-08	(改修前) カルテ庫	・現況のまま	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(-30)	ソフト巾木	H=70		E P モルタル金コテ	・可動間仕切り	GB-D t=9 貼		2,550 2,350		有り					・造り付流し台 (L=2,400) ・天井点検口 (1ヶ所) ・窓面塞ぎの P T 壁 (L=2,800) を撤去	
3108 1A-J-09	(改修前) カルテ庫	・現況のまま	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(-30)	ソフト巾木	H=70		E P モルタル金コテ	・可動間仕切り	GB-D t=9 貼		2,550 2,350		有り					・カウンター 付き窓 (下部収納・吊戸棚付 L=3,500) ・窓面塞ぎの P T 壁 (L=5,200) を撤去 ・天井点検口 (1ヶ所) ・洗面化粧台を撤去	
3109 1A-J-10	(改修前) X線フィルム保管庫	・現況のまま	Pタイル t2.0 貼 モルタル下地	(-30)	ソフト巾木	H=70		E P モルタル金コテ		GB-D t=9 貼		2,350								
3138 1A-J-11	(改修前) 倉庫	・現況のまま	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(-30)	ソフト巾木	H=70		V P モルタル金コテ	着色ケイ酸カルシウム板 t=8 貼			2,350							・天井点検口 (2ヶ所)	
1A-J-12	(改修前) E V ホール	・框扉の撤去	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(-30)	ソフト巾木	H=330		E P モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 貼 GB-R t=9 捨貼			2,350			有り				・天井点検口 (3ヶ所)	
3110	(現況のまま) 電話	・現況のまま	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(-30)	ソフト巾木	H=70		E P モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 貼 GB-R t=9 捨貼 (LGS天井下地)			2,100							・ T E L 台 L=1,200	
	(現況のまま) DS / PS / EPS	・現況のまま																		
[特記] ※上記の表中に記載有る (※1) 、 (※2) は「アスベスト調査」により 「含有建材」又は「含有懸念建材」とされた仕上げ材と部位を示します。 (※1) : アスベスト含有建材を示す。 (※2) : アスベスト含有懸念建材を示す。 ・発泡層付塩ビシート、ソフト巾木、岩綿吸音材については、代表1か所ずつを 採取の上、着工前の分析調査を行う事。 ・ケイカル板の撤去は、飛散防止養生シートによる養生を行う事。																	※天井点検口共通 : アルミ製 450×450) ※下り天井共通 : 天井と同材、アルミ見切り縁20×20) ※特記なき限り、天井撤去はLGS下地も含む		※室入口室名札 : アクリル板 350×200 t=5 (各室1か所)	

(既存) 居住棟 1階-Aゾーン < (改修後) 内部仕上り表 >																			
室番号 改修工事番号	室 名	(改修工事) 主な工事項目	(改修後) 床		(改修後) 巾 木 (腰)		(改修後) 壁		(改修後) 天井		廻縁	天井高	柱型	カーテン ボックス	手摺	ストレッチャー ガード	内装制限	室入口 室名札	備 考 ※[ ]内は備品 (別途工事)
3101 1A-K-01	(改修後) 機械室 (ポンプ室)	・壁・天井を防音仕様に対策 (GW吸音材貼り) ・入口扉を防音仕様に対策 (カバー工法)	Pタイル t2.0 貼 モルタル下地	清掃	ソフト巾木	H=70	GW吸音パネル(脚元見切 : アルミ製 t=25(24K) モルタル金コテ		GW吸音パネル t=25 (24K) (直天)			スラブ 表し							・防音仕様の扉に改修 (カバー工法)
2240 1A-K-02	(改修後) 運動訓練室C	・床は現況のまま ・壁及び天井の再塗装	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	清掃	ソフト巾木	H=70	清掃	E P モルタル金コテ	再塗装 (R B種)	岩綿吸音板 t=12 貼 (既存) GB-R t=9 捨貼	E P (R B種)	2,550 2,350	壁に同じ	S O P スチール製 150×150					・建具 (上吊り引き戸) 清掃 ・天井点検口 (1ヶ所)
2246 1A-K-03	(改修後) 浴室 (A)	・床・壁・天井の地下・仕上げ材の新設 ・間仕切り壁・片面壁・フカシ壁の新設 ・建具・浴槽・雨樋保護壁 他の新設	浴室用塩ビシート t=3.5 貼 勾配付き防水モルタル t=70～50 E V A系シート防水 (保護モルタルt10)	新設	浴室用塩ビシート 立ち上げ E V A系シート防水立ち上げ	H=120 H=200	新設	浴室パネル t=9.5 (気密・防湿シート) (ケイカル板 t=6、G B-S t12.5)	新設	浴室パネル t=9.5 (気密・防湿シート) ( F K t=6 )	新設	アルミ	2,350						・浴槽 (1,200×750 ポリバス置き)、ライニング、鏡 新設 ・上吊り引き戸 (アルミ製 W=900、面付き) 新設 ・窓ガラス面シート貼。雨樋防護壁 新設
2246 1A-K-04	(改修後) 脱衣室 (A)	・床・天井仕上げ材の新設、 壁の再塗装 ・建具・袖壁の新設 ・カーテンレール (吊) の新設 (洗面化粧台 : 現況)	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	新設	床材 立ち上げ	H=70	新設	E P (既存壁) 化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 (G B-S t=12.5 下地)	塗装 新設	化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 貼	新設	塩ビ	2,350						・カーテンレール (吊) 新設 ・上吊り引き戸 (W=900) ・袖壁 新設
2247 1A-K-05	(改修後) 浴室 (B)	・床・壁・天井の地下・仕上げ材の新設 ・間仕切り壁・片面壁・フカシ壁の新設 ・建具・浴槽・ライニング 他の新設	浴室用塩ビシート t=3.5 貼 勾配付き防水モルタル t=70～50 E V A系シート防水 (保護モルタルt10)	新設	浴室用塩ビシート 立ち上げ E V A系シート防水立ち上げ	H=120 H=200	新設	浴室パネル t=9.5 (気密・防湿シート) (ケイカル板 t=6、G B-S t12.5)	新設	浴室パネル t=9.5 (気密・防湿シート) ( F K t=6 )	新設	アルミ	2,350						・浴槽 (1,200×750 ポリバス置き)、ライニング、鏡 新設 ・上吊り引き戸 (アルミ製 W=900、面付き) 新設 ・窓ガラス面シート貼。
2247 1A-K-06	(改修後) 脱衣室 (B)	・床・天井仕上げ材の新設、 壁の再塗装 ・建具・袖壁の新設 ・カーテンレール (吊) の新設 ・洗面化粧台・鏡の新設	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	新設	床材 立ち上げ	H=70	新設	E P (既存壁) 化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 (G B-S t=12.5 下地)	塗装 新設	化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 貼	新設	塩ビ	2,350						・カーテンレール (吊) 新設 ・上吊り引き戸 (W=900) ・袖壁 新設
2253 1A-K-07	(改修後) 便所 (A)	・現況のまま (壁100角タイル : 剥離部を補修)	ウレタン系合成ゴム塗床 t6	清掃	-			100角 半磁器タイル貼 t5 (色) (一部「50枚」剥がれ部 : 補修・撤去・新設)	清掃 新設	化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 貼	清掃	2,350							
2254 1A-K-08	(改修後) 便所 (B)	・現況のまま	ウレタン系合成ゴム塗床 t6	清掃	-			100角 半磁器タイル貼 t5 (色)	清掃	化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 貼	清掃	2,350							
2255 1A-K-09	(改修後) 汚物処理室	・現況のまま	ウレタン系合成ゴム塗床 t6	清掃	-			100角 半磁器タイル貼 t5 (色)	清掃	化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 貼	清掃	2,350							
2239 1A-K-10	(改修後) 摂食相談室	・現況のまま ・間仕切り壁 (天井下) 新設	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	清掃	ソフト巾木 (新設間仕切面 : 新設)	H=70	清掃	E P (新設間仕切面 : 新設) (可動間仕切り壁 : 現況)	清掃 (清掃)	G B-D t=9 貼	清掃	2,550 2,350		清掃 スチール製 150×150					・間仕切り壁 (天井下) 新設 ・造り付流し台 ( L=2,400) 清掃 ・建具 (親子開き) 清掃
2241 1A-K-11	(改修後) 親子相談室 S S	・現況のまま ・間仕切り壁 (天井下) 新設 ・窓面塞ぎの P T 壁を撤去	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	清掃	ソフト巾木 (新設間仕切面 : 新設)	H=70	清掃	E P (新設間仕切面 : 新設)	清掃	G B-D t=9 貼	清掃	2,550 2,350		清掃 スチール製 150×150					・間仕切り壁 (天井下) 新設 ・建具 (親子開き) 清掃 ・流し台 (L=1,200) ②ステンレス製水切D60×1140×L1200 : 新設 ・カウンター付き窓 (下部収納・吊戸棚 L=3,500) の清掃
2238 1A-K-12	(改修後) 親子控室	・現況のまま	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	清掃	ソフト巾木	H=70	清掃	E P	清掃	G B-D t=9 貼	清掃	2,550 2,350							・建具 (片開き) 清掃
2252 1A-K-13	(改修後) 倉庫	・現況のまま	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	清掃	ソフト巾木	H=70	清掃	V P	清掃	化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 貼	清掃	2,350							
B1A-K-14	(改修後) E V ホール	・框扉の撤去及び新設 (床・壁・天井の一部撤去・復旧含む) ・間仕切り壁の新設	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	(一部) 補修	ソフト巾木	H=330	(一部) 補修	E P (一部) 補修	岩綿吸音板 t=12 貼	(一部) 補修		2,350							・一部補修は仮設間仕切り壁まで



 株式会社 山下設計 YAMASHITA SEKKEI INC. ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSULTANTS	代 表 設計者	資格／番号 一級建築士 第249530号	記 名 柴 田 浩	捺 印	製 図 2023.3.12	検 図 2023.3.14	納品検査 2023.3.14	訂 正	特 記		図面内容 既存居住棟 改修図1 1階Aゾーン 仕上表	図面番号 A1-4-101
	担 当 設計者	一級建築士 第337950号	堀江 伸		兼松	2023.3.12					縮尺 N. S.	区分 建築意匠図



		(既存) 居住棟 1階-Bゾーン < (改修前) 内部仕上げ表 >																	S = N. S	
室番号 改修準備番号	室 名	(改修準備) 主な工事項目	(改修前) 床		(改修前) 巾 木 (腰)		(改修前) 壁		(改修前) 天井		廻縁	天井高	柱型	カーテン ボックス	手摺	ストレッチャー ガード	内装制限	室入口 室名札	備 考 ※[ ]内は備品 (別途工事)	
3111 1B-J-01	(改修前) 看護研究室	・ 現況のまま	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(※2 : 35.2㎡) (-30)		ソフト巾木	H=70	E P モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼 (LGS天井下地)			2.550							・ 建具 (片開き)	
3112 1B-J-02	(改修前) サーバー室	・ 現況のまま (※現在の仕上げ材状況不明)																	・ 建具 (片開き)	
3113 1B-J-03	(改修前) 倉庫	・ 倉庫と居室 (1) と前室に変更 ・ 床・天井：撤去	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(※2 : 35.2㎡) (-30) + ケレン	撤去	ソフト巾木	H=70 (※2 : 22.0㎡)	E P モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼 (※2 : 35.2㎡)	撤去	残置	2.550 2.350		有り				撤去	・ 建具 (上吊引き戸) ・ 天井点検口 (1ヶ所)	
3114 1B-J-04	(改修前) 第3会議室	・ 居室 (1) × 2室と前室に変更 ・ 床・天井：撤去	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(※2 : 35.2㎡) (-30) + ケレン	撤去	ソフト巾木	H=70 (※2 : 22.0㎡)	E P モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼 (※2 : 35.2㎡)	撤去	残置	2.550 2.350		有り				撤去	・ 建具 (上吊引き戸) ・ 天井点検口 (1ヶ所)	
3115 1B-J-05	(改修前) 診療情報管理室分室	・ 居室 (1) × 2室と前室に変更 ・ 床・天井：撤去	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(※2 : 35.2㎡) (-30) + ケレン	撤去	ソフト巾木	H=70 (※2 : 22.0㎡)	E P モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼 (※2 : 35.2㎡)	撤去	残置	2.550 2.350		有り				撤去	・ 建具 (上吊引き戸) ・ 天井点検口 (1ヶ所)	
3116 1B-J-06	(改修前) 診療情報管理室	・ 居室 (1) × 2室と前室に変更 ・ 床・天井：撤去	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(※2 : 35.2㎡) (-30) + ケレン	撤去	ソフト巾木	H=70 (※2 : 22.0㎡)	E P モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼 (※2 : 35.2㎡)	撤去	残置	2.550 2.350		有り				撤去	・ 建具 (上吊引き戸) ・ 天井点検口 (1ヶ所)	
3117 1B-J-07	(改修前) 第14診察室	・ 親子機食堂・デイルームに変更 ・ 床・天井：一部撤去 (その他は現況のまま)	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(※2 : 5.3㎡) (-30) + ケレン	一部撤去 + ケレン	ソフト巾木	H=70 (※2 : 22.0㎡)	E P モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼 (※2 : 5.3㎡)	一部撤去	残置	2.550 2.350		有り				撤去	・ 建具 (上吊引き戸) ・ 天井点検口 (1ヶ所)	
3117 1B-J-08	(改修前) 第13診察室	・ 児童指導科職員控室及び療育支援科職員控室に変更 ・ 床・天井：一部撤去 (その他は現況のまま)	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(※2 : 3.5㎡) (-30) + ケレン	一部撤去 + ケレン	ソフト巾木	H=70 (※2 : 22.0㎡)	E P モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼 (※2 : 3.5㎡)	一部撤去	残置	2.650		有り					・ 天井点検口 (1ヶ所)	
1B-J-09	(改修前) ホール	・ 床・天井：一部撤去 (その他は現況のまま)	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(-30)		ソフト巾木	H=330	E P モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼 (※2 : 18.5㎡)	一部撤去	残置	2.650 2.350			有り				・ 天井点検口 (1ヶ所)	
1B-J-10	(改修前) 廊 下	・ 天井：一部撤去 (その他は現況のまま)	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(-30)		ソフト巾木	H=330	E P	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼 (※2 : 10.0㎡)	一部撤去	残置	2.350			有り				・ 可動防煙垂れ壁 (1ヶ所) ・ 天井点検口 (3ヶ所)	
<div>【特記】</div> <div>※上記の表中に記載有る (※1) 、 (※2) は「アスベスト調査」により 「含有建材」又は「含有懸念建材」とされた仕上げ材と部位を示します。</div> <div>※(1) : アスベスト含有建材を示す。 ※(2) : アスベスト含有懸念建材を示す。 ・ 発泡層付塩ビシート、ソフト巾木、岩綿吸音材については、代表1か所ずつを 採取の上、着工前の分析調査を行う事。 ・ ケイカル板の撤去は、飛散防止養生シートによる養生を行う事。</div> <div>※天井点検口共通：アルミ製 450×450 ※下り天井共通：天井と間材、アルミ見切り線20×20 ※特記なき限り、天井撤去はLGS下地も含む</div> <div>※室入口室名札：亚克力板 350×200 t=5 (各室1か所)</div>																				



		(既存) 居住棟 1階-Bゾーン < (改修後) 内部仕上り表 >																		
室番号 改修工事番号	室 名	(改修工事) 主な工事項目	(改修後) 床		(改修後) 巾 木 (腰)		(改修後) 壁		(改修後) 天井		廻縁	天井高	柱型	カーテン ボックス	手摺	ストレッチャー ガード	内装制限		備 考 ※[ ]内は備品 (別途工事)	
2245 1B-K-01	(改修後) 講義室	・ 現況のまま	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 モルタル下地	(-30)	ソフト巾木	H=70	E P モルタル金コテ	清掃	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼		清掃	2,550							・ 建具 (片開き) : 清掃	
3112 1B-K-02	(改修後) サーバー室	・ 現況のまま (※現在の仕上げ材状況不明)																		
2252 1A-K-04	(改修後) 倉庫		発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	新設	ソフト巾木	H=70	E P (既存部) E P (新設部)	再塗装 塗装	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼	新設	塩ビ	2,550	壁に同じ	S O P スチール製 150X150XL2000					・ 間仕切り壁 : 新設 ・ 建具 (上吊引き戸) : 新設 ・ 建具 (アルミ窓) : 一部改修	
2259, 2258, 2257, 2256 1B-K-05	(改修後) 居室 (1) × 4 室	・ 間仕切り壁の新設 ・ 床・天井仕上げ材の新設、 壁の再塗装 ・ 建具・袖壁の新設	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	新設	ソフト巾木	H=70	E P (既存部) E P (新設部)	再塗装 塗装	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼	新設	塩ビ	2,550	壁に同じ	S O P スチール製 150X150XL2000					・ 間仕切り壁 : 新設 ・ 建具 (上吊引き戸) : 新設 ・ 建具 (アルミ窓) : 一部改修	
2244, 2243, 2242 1B-K-05	(改修後) 居室 (1) × 3 室	・ 間仕切り壁の新設 ・ 床・天井仕上げ材の新設、 壁の再塗装 ・ 建具・袖壁の新設	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	新設	ソフト巾木	H=70	E P (既存部) E P (新設部)	再塗装 塗装	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼	新設	塩ビ	2,550	壁に同じ	S O P スチール製 150×150					・ 間仕切り壁 : 新設 ・ 建具 (上吊引き戸) : 新設 ・ 建具 (アルミ窓) : 一部改修	
1B-K-03	(改修後) 前 室 × 4 室	・ 床・天井仕上げ材の新設、 壁の再塗装 ・ 洗面化粧台の新設	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	新設	ソフト巾木	H=70	E P (既存部) E P (新設部)	再塗装 塗装	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼	新設	塩ビ	2,350	壁に同じ						・ 片面壁 : 新設 ・ 洗面化粧台 : 新設	
2251 1B-K-06	(改修後) 親子機食堂・デイルーム	・ 現況のまま (一部新設・補修)	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	清掃 (一部補修)	ソフト巾木	H=70	E P (既存部) E P (新設部)	再塗装 塗装	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼		清掃 (一部補修)	2,550 2,350							・ 間仕切り壁 : 新設 ・ 建具 (上吊引き戸) : 清掃 ・ 流し台 : 新設	
2237 1B-K-07	(改修後) 児童指導科職員控室	・ 現況のまま (一部新設・補修)	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	清掃 (一部補修)	ソフト巾木	H=70	E P (既存部) E P (新設部)	再塗装 塗装	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼		清掃 (一部補修)	2,650							・ 間仕切り壁 : 新設 (欄間解放) ・ 建具 (上吊引き戸) : 新設	
2236 1B-K-08	(改修後) 療育支援科職員控室	・ 現況のまま (一部新設・補修)	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	清掃 (一部補修)	ソフト巾木	H=70	E P (既存部) E P (新設部)	再塗装 塗装	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼		清掃 (一部補修)	2,650							・ 間仕切り壁 : 新設 (欄間解放) ・ 建具 (上吊引き戸) : 新設	
1B-K-09	(改修後) ホール	・ 天井：一部復旧	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	清掃	ソフト巾木	H=70	E P (既存部) E P (新設部)	再塗装 塗装	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼		清掃 (一部補修)	2,650								
1B-K-10	(改修後) 廊 下	・ 天井：一部復旧	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	清掃	ソフト巾木	H=330	E P	清掃	岩綿吸音板 t=12 貼 G B-R t=9 捨貼		清掃 (一部補修)	2,350								

 株式会社 山下設計 YAMASHITA SEKKEI INC. ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSULTANTS	代 表 設計者	資格／番号 一級建築士 第249530号	記名 柴 田 浩	捺印	製 図 2023.3.12	検 図 2023.3.14	納品検査 2023.3.14	訂正	特記		図面内容 既存居住棟 改修図2 1階Bゾーン 仕上表	図面番号 A1-4-102
	担 当 設計者	一級建築士 第337950号	堀江 伸		兼松	2023.3.12					縮尺 N. S.	区分 建築意匠図




[illegible]





<div></div> <div>株式会社 山下設計 YAMASHITA SEKKEI INC. ARCHITECTS, ENGINEERS &amp; CONSULTANTS</div>	資格／番号		記名	捺印	製 図	検 図	納品検査	訂正	特記		図面内容 既存居住棟 改修図5 1階Cゾーン 平面図	図面番号 A1-4-105
	代 表 設計者	一級建築士 第249530号	柴田 浩		古川	宮本	大植					
	担 当 設計者	一級建築士 第337950号	堀江 伸		兼松							
				2023. 3. 12	2023. 3. 14	2023. 3. 14			縮尺 A1:1/100 A3:1/200		区分 建築意匠図	







18-K-05, 18-K-06	
室名	居室 (1) (2256) (2244) OH=2,550
天井	岩綿吸音板 t=12 貼 GB-R t=9 捨貼 (LGS天井下地)
壁	E P (既存部) E P (新設部)
巾木	ソフト巾木 H=70
床	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼
備考	間仕切り壁：新設 建具 (上吊引き戸)：新設 建具 (アルミ窓)：一部改修

18-K-03	
室名	前室 OH=2,350
天井	岩綿吸音板 t=12 貼 GB-R t=9 捨貼 (LGS天井下地)
壁	E P (既存部) E P (新設部)
巾木	ソフト巾木 H=70
床	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼
備考	片面壁：新設 洗面化粧台：新設 (車椅子用洗面台)

※ 鏡：450×1,500H



壁種リスト (特記以外スラブまで)
W-1
GB-R t12.5 GB-R t12.5 GB-R t12.5 303・455
W-2
GB-R t12.5 GB-R t12.5 303・455
W-3
GB-R t9.5 GB-R t12.5 GB-R t9.5 303・455
W-4
GB-R t9.5 GB-R t12.5 303・455 天井+150
W-5
化粧ケイ酸カルシウム板 t6 GB-R t12.5 ケイ酸カルシウム板 t6 (気密・防湿シート) 浴室パネル t9.5 303・455 (浴室側) 天井+150
W-6
浴室パネル t9.5 (浴室側) ケイ酸カルシウム板 t6 (気密・防湿シート) GB-R t12.5 303・455 天井+150
W-7
浴室パネル t9.5 (浴室側) ケイ酸カルシウム板 t6 (気密・防湿シート) アブシダブルLGS 19.5 天井+150



株式会社 山下設計  
YAMASHITA SEKKEI INC.  
ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSULTANTS


資格/番号	記名	捺印	製 図	検 図	納品検査	訂正
一級建築士 第249530号	柴田 浩		古川 2023.3.12	宮本 2023.3.14	大植 2023.3.14	
一級建築士 第337950号	堀江 伸		兼松 2023.3.12			

特記

図面内容  
既存居住棟 改修詳細図 1

縮尺  
A1:1/50 A3:1/100



図面番号  
A1-4-106  
区分  
建築意匠図



室名	浴室 (A) (2246)	CH=2,350
天井	浴室パネル t=9.5 (気密・防湿シート) (FK t=6) (LGS天井下地)	
壁	浴室パネル t=9.5 (気密・防湿シート) (ケイカル板 t=6、GB-S t12.5)	
巾木	浴室用塩ビシート 立ち上げ H120 EVA系シート防水立ち上げ H200	
床	浴室用塩ビシート t=3.5 貼 勾配付き防水モルタル t=70~50 EVA系シート防水 (保護モルタルt10)	
備考	浴槽 (1,200×750 ポリバス置き、ライニング、鏡 新設 上吊引き戸 (アルミ製 W=900、面付き) 新設 窓ガラス面シート貼。雨樋防護壁 新設 ・EVA系シート防水下地は既存モルタル面とする ・勾配付き防水モルタル 溶接金網φ3.2 @100入り	






室名	脱衣室 (A) (2246)	CH=2,350
天井	化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 貼 (LGS天井下地)	
壁	E P (既存壁) 化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 (GB-S t=12.5 下地)	
巾木	床材 立ち上げ H=70	
床	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼	
備考	カーテンレール (アルミ製 吊) 新設 上吊引き戸 (W=900) ・袖壁 新設	

※新設浴室共通  
コンクリート立上り部: 配筋: 横D-10 2段 縦D-10 @200 接着系アンカー@200  
SUS水切り: t=0.6 曲げ加工 10×30 シリコン系シーリング 10×10  
アルミ水切り: t=1.0 曲げ加工 15×15  
ガラス面シート: ガラス飛散防止ポリエステルフィルム (目隠し用 50μ)




壁種リスト (特記以外スラブまで)

W-1	GB-R t12.5 GB-R t12.5 GB-R t12.5 303・455
W-2	GB-R t12.5 GB-R t12.5 GB-R t12.5 303・455
W-3	GB-R t12.5 GB-R t12.5 GB-R t12.5 303・455
W-4	GB-R t12.5 GB-R t12.5 GB-R t12.5 303・455
W-5	化粧ケイ酸カルシウム板 t6 GB-R t12.5 GB-R t12.5 ケイ酸カルシウム板 t6 (気密・防湿シート) 浴室パネル t5.5 303・455 天井+150
W-6	浴室パネル t9.5 (浴室側) ケイ酸カルシウム板 t6 (気密・防湿シート) GB-R t12.5 浴室パネル t9.5 303・455 天井+150
W-7	浴室パネル t9.5 (浴室側) ケイ酸カルシウム板 t6 (気密・防湿シート) フカシ壁用LGS 19.5 天井+150







 <div>株式会社 山下設計 YAMASHITA SEKKEI INC. ARCHITECTS, ENGINEERS &amp; CONSULTANTS</div>		資格／番号	記名	捺印	製 国	検 国	納品検査		訂正	特記	図面内容 既存居住棟 改修詳細図 2	図面番号 A1-4-107
	代 表 設計者	一級建築士 第249530号	柴田 浩	古川	宮本	大植						
	担 当 設計者	一級建築士 第337950号	堀江 伸	兼松								
					2023. 3. 12	2023. 3. 14	2023. 3. 14					



1A-K-07	室名	児童指導科職員控室 (2237)	CH=2,650
天井	岩綿吸音板 t=12 貼	(GB-R t=9下張)	
壁	EP (既存部) EP (新設部)		
巾木	床材 立ち上げ H=70		
床	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼		
備考	間仕切り壁：新設 (欄間解放) 建具 (上吊引き戸)：新設		

1B-K-08	室名	療育支援科職員控室 (2236)	CH=2,650
天井	岩綿吸音板 t=12 貼	(GB-R t=9下張)	
壁	EP (既存部) EP (新設部)		
巾木	床材 立ち上げ H=70		
床	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼		
備考	間仕切り壁：新設 (欄間解放) 建具 (上吊引き戸)：新設		





(既存) 更生園棟 B 1 階 < (改修前・後) 内部仕上表 >														
室番号 改修工事番号	室 名	(改修工事) 主な工事項目	床	巾 木 (腰)	壁	天井	廻縁	天井高	柱型	カーテン ボックス	手摺	スリッパ ガード		備 考 ※[ ]内は備品 (別途工事)
4B117	(改修前)	第3作業室	・天井 (一部) 撤去 ・窓の欄間部貫通孔を設置 ・廊下側壁に天井内開口を設置	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 コンクリート金コテ (-10)	ビニル巾木 H=100	ビニルクロス貼 モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 GB-R t=9 下地 (LGS天井下地 残置)	残 置	2.800	壁に同じ	有リ			
	B1-J-01 B1-J-02													
	(改修後)	同 上	・天井 (一部) 復旧	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上					
	B1-K-01 B1-K-02													
4B108	(改修前)	廊 下	・天井 (一部) 撤去 ・その他は現況のまま	発泡層付き塩ビシート t3.5 貼 コンクリート金コテ (-10)	ビニル巾木 H=100	塗装仕上げ (AEP) モルタル金コテ	岩綿吸音板 t=12 GB-R t=9 下地 (LGS天井下地 残置)	残 置	2.400			有リ		
	B1-J-03													
	(改修後)	同 上	・天井 (一部) 復旧	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上					
	B1-k-03													

※下記部分は アスベストを含有する建材の為 加工等をする場合は、養生等が必要とする。  
・バルコニー軒天井: ケイ酸カルシウム板  
・外部の壁: 吹付タイル  
・廊下の壁: ソラコート吹付  
・国の壁: ケイ酸カルシウム板